

نوع العمل : أعمال الحجر والجبه

اسم المشروع : مبنى مواقف بلدية البره.

وطابق التسويه في مبنى تنميه الطفوله.

رقم البند	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر		المجموع	
				سنت	دولار	سنت	دولار
3-1	تقديم وبناء جدران حجرية حجر عوريف نخب أول ابيض اللون مربع 40*40سم مفجر وبسماكة لا تقل عن 5 سم والسعر يشمل خرسانة التصفيح بقوة 200 كغم/سم <sup>3</sup> بعرض 20سم والسعر يشمل حديد التسليح قطر 10 ملم بالاتجاهين كل 20سم والمونة من الاسمنت والرمل ولا تعطى علاوة على القطع الحجرية الخاصة كالقمت وحجر الأكواس وسلاحات الشبانيك والأبواب والزوايا ... الخ ويشمل السعر كذلك أي قطع معدنية مثل الدسر الستانليس ستيل ويشمل السعر الكحلة من الاسمنت الأبيض حسب المخططات والمواصفات والكيل هندسي لواجهة الحجر بعد خصم الفتحات ولا تكال السلاحات واسفل القمت.	م <sup>2</sup>	80		80		6,400
3-2	اجور وتكاليف تلبس حجر بنفس مواصفات الحجر السابق وراء واجهات بيت الدرج والصب ورائها باطون سمس سماكة 5سم مع اضافته شبكه حديد 10 ملم كل 20 سم بالاتجاهين ولا تعطى علاوة على القطع الحجرية الخاصة كالقمت وحجر الأكواس وسلاحات الشبانيك والأبواب والزوايا ... الخ ويشمل السعر كذلك أي قطع معدنية مثل الدسر الستانليس ستيل ويشمل السعر الكحلة من الاسمنت الأبيض حسب المخططات والمواصفات والكيل هندسي لواجهة الحجر بعد خصم الفتحات ولا تكال السلاحات واسفل القمت.	م <sup>2</sup>	80		40		3,200
3-3	اجور وتكاليف تقديم وتركيب وبناء جبه حجر منشار طبيعي غير مجلي سماكة 5 سم وعرض ( 35سم ) مكسوحة الحواف الحادة العلوية وذلك لتصويبة الأسطح والفرندة من نفس نوع الحجر السراحي للبناء وذلك حسب المواصفات والمخططات المرفقة وتعليمات المهندس .	م <sup>ط</sup>	160		20		3,200
					المجموع		12,800