

نوع العمل : أعمال الميلان و العزل

اسم المشروع : مبنى مواقف بلدية البره.

وطابق التسويه في مبنى تنميه الطفوله.

رقم البند	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر		المجموع	
				سنت	دولار	سنت	دولار
5	اعمال الميلان والعزل						
5-1	عزل القواعد والجسور الارضية بطبقتين من البيتومين البارد او ماده (Bituproof 40) او ما يعادلها بحيث يكون الوجه الثاني متعامد على الوجه الاول بعد تنظيف الاسطح من القضبان المعدنية والاسلاك وملئ الفجوات وقص النتوءات.	م ²	300	50	1	450	
5-2	عمل طبقه من السمنت والرمل بنسبه 1/1 لجميع الجدران التحت ارضيه بعد تنظيف الاسطح من القضبان المعدنية والاسلاك وقص النتوءات لاستقبال طبقات العزل.	م ²	950		5	4,750	
5-3	عزل الجدران الاستناديه لمبنى المواقف ومركز تنميه الطفوله بثلاث طبقات من ماده (Bituproof 40) او ما يعادلها بحيث يكون الوجه الثاني متعامد على الوجه الاول والوجه الثالث متعامد على الوجه الثاني او حسب الطريقه والمواصفات وكميه الاشباع المقدمه من قبل الشركه .	م ²	950	50	1	1,425	
5-5	توريد وتركيب طبقه من اللباد (nova glass) او ما يعادله سماكه 4 ملم لعزل الجدران الاستناديه في مبنى المواقف ومبنى التسويه في مركز تنميه الطفوله حسب المواصفات المقدمه من الشركه المصنعه وتعليمات المهندس المشرف.	م ²	950		15	14,250	
5-6	التصفيح بجدار من الطوب سماكه 10سم خلف طبقه العزل وعمل جميع ما يلزم حسب المخططات وتعليمات المهندس المشرف.	م ²	950		10	9,500	
5-7	عمل مده ميلان لسطح مبنى المواقف ومكرر الدرج من خرسانة عادية درجة B200 حسب الميلانات المبينة على المخططات بحيث لا نقل السماكه عن 6سم عند المزاريب حسب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف محملا عليها التثمينه عند الالتقاء بالحوائط والأعمدة مع الصقل والتعيم باستعمال (الهيلوكوبتر).	م ²	1830		8	14,640	
	المجموع					45,015	