

نوع العمل : اعمال الارصفه والجبه داخل المواقع

اسم المشروع : مبنى مواقف بلدية البيرة.

رقم البند	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر		المجموع
				سنت	دولار	
				سنت	دولار	
	الاعمال الخارجيه					
8-1	توريد وتركيب حجر الجبه من مصنع معتمد ويكون مطابقاً للمواصفات ومصنوعاً من الباطون (B300) المدموك صناعة ميكانيكية وخاضعاً لفحص المختبر ويجب توريدها ذات سطح نظيف خالي من العيوب ومنتظمة الزوايا والتثبيت في الاماكن والاشكال المحدده والتروب والحف والتنميم والطلاء بالالوان العاكسه المخصصه للارصفه وعمل كل مايلزم حسب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ط	450		25	11,250
8-2	أجور وتكاليف تقديم وصب خرسانة مسلحة سماكة 10 سم من نوع (B200) للمدات خلف الجبه وفي الأماكن التي يحددها المهندس المشرف والسعر يشمل حديد التسليح قطر 10 ملم بالإتجاهين كل 20 سم وصقل الوجه وعمل ميلانات لماء المطر . بحيث يكون وجه الباطون مساوياً لارتفاع الجبه الحجرية , وذلك حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.	م 2	400		20	8,000
8-3	توريد وتركيب لوحات ارشادية للسائقين والمشاه لتحديد اتجاهات السير داخل المبنى وخارجه واماكن الخروج والدخول منه واليه سواكان ذلك من خلال لوحات مثبتة على الجدران او تعليم بالبويا على الارضيات والارصفه وعمل مل ما هو لازم لتسهيل الحركة المروريه داخل المبنى وخارجه حسب المواصفات المتبعه في وزاره المواصلات الفلسطينيه وتعليمات المهندس المشرف	مقطوع				3,000
					المجموع	22,250