

نوع العمل : الأعمال الخارجية

اسم المشروع : مبنى مواقف بلدية البيرة.

رقم البند	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر		المجموع
				سنت	دولار	
				سنت	دولار	
الأعمال الخارجية						
9-1	توريد فرشيات حصوية (بيسكورس بسماكة 20 سم بعد الدحل والسعر يشمل التسويات الترابية اللازمة بمعدل 15 سم والرش بالماء والدحل جيدا قبل الرصفة وبعد الرصفة بواسطة مداحل هزازة ميكانيكية , بحيث لا تقل درجة دمك التربة أسفل الرصفة والرصفة بعد الدحل عن 98% حسب تجربة بروكتر المعدلة Field Density Test 180 وجميع ما يلزم لاتجاز العمل حسب المخططات والمواصفات العامة .	م ²	400		8	3,200
9-2	طبقات الأسفلت :- توريد وفرد خلطة اسفلتية 1/2" بسماكة 5 سم بعد الدحل بواسطة المعدات الميكانيكية على طبقة الاساس بحيث لا تقل نسبة الدمك عن 98% والسعر يشمل رش مادة M.C.O او M.C.2 او ما يعادلها بمعدل 1كغم /م ² وذلك قبل التعبيد ويشمل تنظيف الساحة من الاتربة والمخلفات ونقلها خارج الموقع والتي يحددها المجلس القروي ويشمل ايضا جميع الفحوصات اللازمة وذلك حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف .	م ²	400		20	8,000
					المجموع	11,200