

اسم المشروع : مشروع تشطيب مدرسة الهاشمية الثانوية

رقم البند	اسم البند	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة		السعر الاجمالي
				سنت	دولار	
٣-٥	اجور وتكاليف عمل قصارة خارجية ثلاثة وجوه للجدران القائمة، والمقترحة بمختلف ارتفاعاتها وحيثما يلزم، وبحيث يكون الوجه الثالث رشه شبيرتس بالماكنة وباستعمال الاسمنت الابيض، واكياس الكوارتز وذلك حسب المواصفات والشروط وتعليمات المهندس، والاسعار تشمل الشبك المعدني الممدد المجلفن على الفواصل، وتشمل السقالات اللازمة والاوتار المعدنية اللازمة لضبط شاقولية واستقامة سطح القصارة .	م <sup>٢</sup>	٢٧٠			
	المجموع					
	المجموع	كتابة				