

اسم المشروع : مشروع تشطيب مدرسة الهاشمية الثانوية

رقم البند	اسم البند	الوحدة	الكمية	سعر	الوحدة	السعر	الاجمالي	
				سنت	دولار	سنت	دولار	
٧	أعمال الاسطح والعزل							
١-٧	توريد وتركيب رولات من الموكيت الاسفلتي الجاهز وجهة مسمم "بولي جلاس" وزن ٤,٥ كغم/م ^٢ على السطح وعلى ارتفاع جدار التصويينة حتى البراطيش والسعر يشمل تشريك الرولات فوق بعضها البعض بما لا يقل عن ١٠ سم، مع وضع طبقة من البرايمير بمعدل ١ كغم/م ^٢ والانتظار ٣ ساعات قبل وضع الرولات، على ان يكون التركيب بواسطة التسخين وبشكل متقن يوافق عليه المهندس والسعر يشمل كل اعمال التنظيف وتعبئة الشقوق بمادة عازلة ذات مرونة عالية (MP1) يوافق عليها المهندس وكذلك المعالجة الخاصة عند الفتحات والزوايا والمصارف مع كفالة لمدة ١٠ سنوات والكيل هندسي بالمتر المربع للاسطح دون احتساب التشريكات اللازمة ويشمل السعر فك واعادة تركيب الخزانات والتمديدات الصحية ومواسير المياه .	٢م	٣٥٠					
							المجموع	
							المجموع	كتابة