

اسم المشروع : مشروع تشطيب مدرسة الهاشمية الثانوية

رقم البند	اسم البند	الوحدة	الكمية	سعر	الوحدة	السعر	الاجمالي	
				سنت	دولار	سنت	دولار	
١٠	أعمال المنجور							
١-١٠	اجور وتكاليف توريد وتركيب الواح كتابه من خشب الساندويش سمك ١٦ ملم وبابعاد ٣×٤م، ومثبت بواسطة براغي على براويز من خشب السويد عرض ٧،٥سم ويركب لوح خشب سويد على كامل طول اللوح كحامل للطباشير والسعر يشمل المعجنة والبردخة والدهان بزيت لون أخضر حسب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	١٠					
٢-١٠	اجور وتكاليف توريد وتركيب احزمة خشبية تركيب على الجدران بارتفاع معين من خشب السويد بسمك ٢،٥سم وعرض ٢٠سم مع تدوير الحواف والسعر يشمل المعجنة والبردخة والدهان ورنيش ثلاثة اوجه منها وجه اساس والتثبيت ببراي خاصة والمسافة حسب تعليمات المهندس المواصفات والمخططات.	م.ط	١٩٦					
٣-١٠	اجور وتكاليف توريد وتركيب علاقات معدنية تركيب على احزمه خشبية من خشب السويد حسب التفصيلة المرفقة بحيث يكون العرض ١٢سم والسماكة ٢سم والمسافة بين العلاقات ٢٥سم ويشمل السعر العلاقات والاحزمة الخشبية والدهان ثلاثة اوجه مع التثبيت اللازم حسب المخططات وتعليمات المهندس .	م.ط	٤٥					
							المجموع	
							المجموع	كتابة