




التاريخ: 2010/10/13



حضرة السيد رئيس قسم الهندسة المحترم

الموضوع: تأهيل وتعبيد الساحة المقابلة لبلدية البيرة

تحية طيبة وبعد،

بناءً على طلب حضرتكم حساب كميات وتقدير تكلفة تأهيل وتعبيد قطعة الأرض رقم 93

المقابلة لمبنى البلدية، فإن التكلفة 340000 شيكل تقريباً وذلك حسب جدول الكميات ادناه.

وصف البند	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة "شيكل"	المبلغ الاجمالي "شيكل"
تسوية الموقع حسب المناسيب المطلوبة	م3	1400	10	14000
توريد وفرد ودحل بيس كورس 20 سم	م2	3800	20	76000
توريد وفرد ودحل زفته سماكة 6 سم	م2	3800	50	190000
توريد وبناء جبة	م.ط	300	70	21000
توريد وصب باطون ارسفة سماكة 10 سم مع شبكة حديد 6 ملم شاملاً طبقة البيس كورس 15 سم مع الدحل.	م2	390	100	39000
المجموع الكلي				340000

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

م. يوسف البابا
١١/١٠/٢٠١٠

السيد رئيس قسم الهندسة
للتقدير بتوريد المعطيات حسب المخطط
١١/١٠/٢٠١٠